

STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Norma explicitata:

| | | | | | |
|-----|---------|--|-----|------|--|
| 1 | SA14D# | Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii...ind,d=32 mm | m | 8,00 | |
| 1.0 | 7315778 | Decapant | kg | 0,01 | |
| 1.0 | 7325046 | Hartie absorbanta | kg | 0,02 | |
| 1.0 | 11641 | Instalator sanitar categoria a IV-a | ora | 0,36 | |
| 1.0 | 11462 | Teava polietilena de inalta densitate pehd pe80 | | 1,02 | |
| 1.0 | 11565 | Cot material plastic (pp,pe,pp-r,etc) pentru presiune | | 0,12 | |
| 1.0 | 11566 | Teu material plastic (pp,pe,pp-r,etc) pentru presiune | | 0,19 | |
| 1.0 | 11567 | Reductie material plastic (pp,pe,pp-r,etc) pentru presiune | | 0,04 | |
| 1.0 | 11568 | Mufa material plastic (pp,pe,pp-r,etc) pentru presiune | | 0,04 | |
| 1.0 | 40011 | Aparat sudura electrofuziune,polifuziune,sud cap la cap | | 0,02 | |
| 1.L | 6701147 | Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 DN 32x2.9 cod 64000110 | m | 1,02 | |

STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|

Norma explicitata:

| | | | | | |
|-----|---------|---|-----|------|--|
| 2 | IC34XG1 | Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu...4 insurub. pentru d=4 toli | buc | 1,00 | |
| 2.0 | 6103294 | Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 0,30 | |
| 2.0 | 7322940 | Fuioara cinepa | kg | 0,14 | |
| 2.0 | 11721 | Instalator incalzire categoria a II-a | ora | 4,50 | |
| 2.0 | 11315 | Fiting negre | | 1,00 | |
| 2.L | 2012629 | PIESA BRANSARE WaterKIT D.110x1 | buc | 1,00 | |

STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|

Norma explicitata:

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-----|------|--|--|
| 3 | IC34XA1 | Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu...4 insurub. pentru d=1 toli | buc | 1,00 | | |
| 3.0 | 6103294 | Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 0,08 | | |
| 3.0 | 7322940 | Fulor cinapa | kg | 0,04 | | |
| 3.0 | 11721 | Instalator incalzire categoria a II-a | ora | 0,74 | | |
| 3.0 | 11315 | Fiting negre | | 1,00 | | |
| 3.L | 4123214 | Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 25 1 | buc | 1,00 | | |

STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------|---------|---|-----|------|-----------|
| Norma explicitata: | | | | | |
| 4 | SD14B1 | Robinet trecere cu ventil si mufe (cu descarcare) pentru tevi din otel cu...d=1 | buc | 1,00 | |
| 4.0 | 4500656 | Robinet cep gaze nat.mufe, alama pn1000mm h2o,5.812-1/4 | buc | 1,00 | |
| 4.0 | 6100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80 | kg | 0,04 | |
| 4.0 | 7322940 | Fuior cinepa | kg | 0,02 | |
| 4.0 | 11621 | Instalator sanitar categoria a II-a | ora | 0,15 | |
| 4.0 | 11631 | Instalator sanitar categoria a III-a | ora | 0,15 | |
| 4.0 | 11411 | Robinet pentru instal sanitare | | 1,00 | |
| 4.L | 4202486 | Robinet trec. fonta 1 A vent+mufa pn10 s6480 | buc | 1,00 | |

STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|

Norma explicitata:

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-----|------|--|--|
| 5 | IC34XA1 | Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu...4 insurub. pentru d=1 toli | buc | 1,00 | | |
| 5.0 | 6103294 | Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 0,08 | | |
| 5.0 | 7322940 | Fuor cinepa | kg | 0,04 | | |
| 5.0 | 11721 | Instalator incalzire categoria a II-a | ora | 0,74 | | |
| 5.0 | 11315 | Fiting negre | | 1,00 | | |
| 5.L | 4117966 | Cot fonta maleabila a1 s474 DN 25 1 | buc | 1,00 | | |

STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Norma explicitata:

| | | | | | |
|-----|----------|--|-----|------|--|
| 6 | IC30XA1# | Fitinguri cu...4 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1" | buc | 2,00 | |
| 6.0 | 6400338 | Solutie de etansare | kg | 0,08 | |
| 6.0 | 7322940 | Fuor cinepa | kg | 0,04 | |
| 6.0 | 11749 | Instalator incalzire si gaze | ora | 0,74 | |
| 6.0 | 14209 | Piesa de legatura pentru teava din otel | | 1,00 | |
| 6.L | 2600118 | RACORD WaterKIT COMPRES.D. 32x1 FE (B31962/IH1008067) | buc | 1,00 | |

STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|

Norma explicitata:

| | | | | | |
|-----|---------|--|-----|------|--|
| 7 | SE53A# | Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze..., avand diametrul de 20 - 30 mm | buc | 1,00 | |
| 7.1 | 11528 | Material div (sorb,hidrant,colect distr,usc maini,filtru,etc) | | 1,00 | |
| 7.2 | 7801049 | Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.) | % | 1,30 | |
| 7.3 | 11631 | Instalator sanitar categoria a III-a | ora | 1,00 | |
| 7.L | 4625562 | Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,dn = 25 mm | buc | 1,00 | |

STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------|--------------|---|-----|------|-----------|
| Norma explicitata: | | | | | |
| 8 | RPCXA01 A | Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc. | mc | 0,58 | |
| 8.1 | 19921 | Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a | ora | 6,26 | |

STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Norma explicitata:

| | | | | | | |
|-----|---------|--|-----|------|--|--|
| 9 | ACE08A1 | Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc | 0,16 | | |
| 9.1 | 2200525 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 1,03 | | |
| 9.2 | 19621 | Sapator categoria a II-a | ora | 0,61 | | |

STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|

Norma explicitata:

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----|------|--|--|
| 10 | ACE08E1 | Umplutura in...sant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast | mc | 4,96 | | |
| 10.0 | 2200408 | Balast sortat nespalat de rau 0-30 mm | mc | 1,03 | | |
| 10.0 | 19621 | Sapator categoria a II-a | ora | 0,85 | | |

STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|
|---|---|---|---|---|-----------|

Norma explicitata:

| | | | | | | |
|------|---------------|--|----------|-------|--|--|
| 11 | TRA01A0 5P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | ton a | 16,38 | | |
| 11.0 | 29931 | Muncitor deservire constructii masini categoria I | ora | 0,00 | | |
| 11.0 | 8888899 | Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | tona | 1,00 | | |

STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Norma explicitata:

| | | | | | | |
|------|--------------|--|----------|------|--|--|
| 12 | TRA01A5 0 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | ton a | 0,30 | | |
| 12.0 | 8888988 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | tona | 1,00 | | |

STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|
|---|---|---|---|---|-----------|

Norma explicitata:

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----|-------|--|--|
| 13 | DF24A1 | Semnalizare rutiera asig continu circulatiei in...timp execut lucrari cu indicatoare metalice | buc | 1,00 | | |
| 13.0 | 5817446 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220 | buc | 0,60 | | |
| 13.0 | 6103294 | Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 0,02 | | |
| 13.0 | 6202507 | Vaselina tehnica artificiala tip A s 917 | kg | 0,01 | | |
| 13.0 | 6301690 | Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50 | buc | 1,52 | | |
| 13.0 | 6311889 | Bratara simpla 1 cirje mare | buc | 2,40 | | |
| 13.0 | 6716156 | Covor PVC f.sup.tip A calf G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361 | mp | 0,36 | | |
| 13.0 | 6716974 | Folie reflectorizanta (import) | mp | 0,04 | | |
| 13.0 | 7100081 | Indicator circul.tbl.o+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848 | buc | 0,08 | | |
| 13.0 | 7100093 | Indicator circul.tbl.o+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848 | buc | 0,08 | | |
| 13.0 | 7100108 | Indicator circul.tbl.o+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848 | buc | 0,08 | | |
| 13.0 | 7100213 | Indicator circul.tbl.o+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848 | buc | 0,08 | | |
| 13.0 | 7101011 | Indicator circul.tbl.o+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848 | buc | 0,16 | | |
| 13.0 | 7101217 | Indicator circul.tbl.o+fol.r. cerc D = 600 mm f63a s1848 | buc | 0,32 | | |
| 13.0 | 7101255 | Indicator circul.tbl.o+fol.r. cerc D = 600 mm f66a s1848 | buc | 0,16 | | |
| 13.0 | 7101322 | Indicator circul.tbl.o+fol.r. cerc D = 600 mm f70 s1848 | buc | 0,08 | | |
| 13.0 | 10821 | Dulgher poduri categoria a II-a | ora | 3,65 | | |
| 13.0 | 19911 | Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I | ora | 3,65 | | |
| 13.0 | 19921 | Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a | ora | 19,22 | | |

STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------|---------|--|-----|------|-----------|
| Norma explicitata: | | | | | |
| 14 | DA14A1 | Fundatie beton ciment la...strazi alei si platforme carosabile | mc | 1,20 | |
| 14.0 | 2200525 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 0,10 | |
| 14.0 | 2601262 | Carton bitumat strat acop filer calcar ca300 120cmx10m s 138 | mp | 0,58 | |
| 14.0 | 2927745 | Placa PFL moi bitumate calii 2750x1220x16 s7848 | mc | 0,00 | |
| 14.0 | 6202806 | Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 0,32 | |
| 14.0 | 10211 | Betonist categoria I | ora | 1,23 | |
| 14.0 | 10221 | Betonist categoria a II-a | ora | 0,09 | |
| 14.0 | 10231 | Betonist categoria a III-a | ora | 1,07 | |
| 14.0 | 10241 | Betonist categoria a IV-a | ora | 0,31 | |
| 14.0 | 10251 | Betonist categoria a V-a | ora | 0,40 | |
| 14.0 | 4019 | Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf | ora | 0,13 | |
| 14.0 | 5603 | Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t | ora | 0,03 | |
| 14.0 | 7612 | Longrina metalica 3m | ora | 4,69 | |
| 14.0 | 10173 | Beton preparate | | 1,01 | |
| 14.L | 2100969 | Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 1,01 | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan BorugaIntocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.10] - Racord canal
 STADIUL FIZIC: [0065.10.1] - Deviz lucrari

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | | |
|----------------------------|----------------------|---|----------------------|------------|-----------|----------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
| 1 | SB16G1 | Teava pvc-u neplastifiata...,pentru canalizare, Montare aparent in nisa, ingrop pamant, suspend planseu, cu d=160mm | m | 2,00 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |
| 2 | RPCXA01A | Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc. | mc | 1,20 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |
| 3 | ACE08A1 | Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc | 0,30 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |
| 4 | ACE08E1 | Umplutura in...sant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast | mc | 0,90 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |
| 5 | TSD06A1 | Compactare cu placa vibrat. de..0,7t umplutura pamant necoezin in strat de 20-30cm | 100 mc | 0,01 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |
| 6 | TSD01B1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...mijl. | mc | 1,20 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |
| 7 | TRA01A05P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | tona | 3,84 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |
| 8 | DA14A1 | Fundatie beton ciment la...strazi alei si platforme carosabile | mc | 0,35 | | |
| | | | | material: | | |
| | | | | manopera: | | |
| | | | | utilaj: | | |
| | | | | transport: | | |
| 8.L | 2100969 | Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 0,35 | | |
| | | | | procent | material | manopera |
| | | | | utilaj | transport | total |
| Cheltuieli directe: | | | | | | |

STADIUL FIZIC: [0065.10.1] - Deviz lucrari

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---------------------------|---|---|---|-----------|
| Recapitulatia: | Recapitulatie buna | | | | |
| CAS | | | | | |
| Fond de risc | | | | | |
| Fond unic sanatate | | | | | |
| Sanatate | | | | | |
| Somaj | | | | | |
| Camera de munca | | | | | |
| Total Inklusiv Cheltuieli Directe: | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | |
| Total Inklusiv Cheltuieli indirecte: | | | | | |
| Profit | | | | | |
| Total Inklusiv Profit: | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | |
| TVA: | | | | | |
| TOTAL GENERAL: | | | | | |

STADIUL FIZIC: [0065.10.1] - Deviz lucrari

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|
|---|---|---|---|---|-----------|

Norma explicitata:

| | | | | | | |
|------|---------|---|-----|------|--|--|
| 1 | SB16G1 | Teava pvc-u neplastifiata...,pentru canalizare, Montare aparent in nisa, ingrop pamant, suspend planseu, cu d=160mm | m | 2,00 | | |
| 1.1 | 6202820 | Apa potabila | mc | 0,00 | | |
| 1.2 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 | kg | 0,01 | | |
| 1.3 | 7309326 | Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 0,03 | | |
| 1.4 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | kg | 0,05 | | |
| 1.5 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | kg | 0,03 | | |
| 1.6 | 6001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581 | buc | 1,35 | | |
| 1.7 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 | kg | 0,20 | | |
| 1.8 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889 | kg | 0,01 | | |
| 1.9 | 2602166 | Teava din p.v.c.rigid tip KG 160x3,2 stas 6675/2 | m | 1,03 | | |
| 1.10 | 11621 | Instalator sanitar categoria a II-a | ora | 0,32 | | |
| 1.11 | 11641 | Instalator sanitar categoria a IV-a | ora | 0,09 | | |
| 1.12 | 11611 | Instalator sanitar categoria I | ora | 0,10 | | |

STADIUL FIZIC: [0065.10.1] - Deviz lucrari

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|

Norma explicitata:

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-----|------|--|
| 2 | RPCXA01 A | Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc. | mc | 1,20 | |
| 2.1 | 19921 | Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a | ora | 6,26 | |

STADIUL FIZIC: [0065.10.1] - Deviz lucrari

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Norma explicitata:

| | | | | | | |
|-----|---------|--|-----|------|--|--|
| 3 | ACE08A1 | Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc | 0,30 | | |
| 3.1 | 2200525 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 1,03 | | |
| 3.2 | 19621 | Sapator categoria a II-a | ora | 0,61 | | |

STADIUL FIZIC: [0065.10.1] - Deviz lucrari

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|

Norma explicitata:

| | | | | | |
|-----|---------|---|-----|------|--|
| 4 | ACE08E1 | Umplutura in...sant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast | mc | 0,90 | |
| 4.0 | 2200408 | Balast sortat nespalat de rau 0-30 mm | mc | 1,03 | |
| 4.0 | 19621 | Sapator categoria a II-a | ora | 0,85 | |

STADIUL FIZIC: [0065.10.1] - Deviz lucrari

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|

Norma explicitata:

| | | | | | | |
|-----|---------|---|--------|------|--|--|
| 5 | TSD06A1 | Compactare cu placa vibrat. de...0,7t umplutura pamant necoezin in strat de 20-30cm | 100 mc | 0,01 | | |
| 5.0 | 19921 | Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a | ora | 4,40 | | |
| 5.0 | 4019 | Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf | ora | 4,90 | | |

STADIUL FIZIC: [0065.10.1] - Deviz lucrari

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

Norma explicitata:

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-----|------|--|--|
| 6 | TSD01B1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...mijl. | mc | 1,20 | | |
| 6.1 | 19621 | Sapator categoria a II-a | ora | 0,31 | | |

STADIUL FIZIC: [0065.10.1] - Deviz lucrari

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------|---------------|--|----------|------|-----------|
| Norma explicitata: | | | | | |
| 7 | TRA01A0 5P | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | ton a | 3,84 | |
| 7.0 | 29931 | Muncitor deservire constructii masini categoria I | ora | 0,00 | |
| 7.0 | 8888899 | Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | tona | 1,00 | |

STADIUL FIZIC: [0065.10.1] - Deviz lucrari

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|

Norma explicitata:

| | | | | | | |
|-----|---------|--|-----|------|--|--|
| 8 | DA14A1 | Fundatie beton ciment la...strazi alei si platforme carosabile | mc | 0,35 | | |
| 8.0 | 2200525 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 0,10 | | |
| 8.0 | 2601262 | Carton bitumat strat acop filer calcar ca300 120cmx10m s 138 | mp | 0,58 | | |
| 8.0 | 2927745 | Placa PFL moi bitumate calii 2750x1220x16 s7848 | mc | 0,00 | | |
| 8.0 | 6202806 | Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 0,32 | | |
| 8.0 | 10211 | Betonist categoria I | ora | 1,23 | | |
| 8.0 | 10221 | Betonist categoria a II-a | ora | 0,09 | | |
| 8.0 | 10231 | Betonist categoria a III-a | ora | 1,07 | | |
| 8.0 | 10241 | Betonist categoria a IV-a | ora | 0,31 | | |
| 8.0 | 10251 | Betonist categoria a V-a | ora | 0,40 | | |
| 8.0 | 4019 | Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf | ora | 0,13 | | |
| 8.0 | 5603 | Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t | ora | 0,03 | | |
| 8.0 | 7612 | Longrina metalica 3m | ora | 4,69 | | |
| 8.0 | 10173 | Beton preparate | | 1,01 | | |
| 8.L | 2100969 | Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 1,01 | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan BorugaIntocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.1] - Arhitectura- Monument
 STADIUL FIZIC: [0065.1.1] - Deviz lucrari

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|------------------------|--|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 1,13 | | | Depozit | |
| 2 | 7306972 Cablu otel zincat simplu 24/1/19/120 B stas 1513-74 | kg | 1,44 | | | Pret de Referinta | |
| 3 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 678,00 | | | Depozit | |
| 4 | 2100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055 | kg | 22,60 | | | Depozit | |
| 5 | 5891519 Crampoane otel pentru placaje | kg | 22,04 | | | Depozit | |
| 6 | 5889633 Cuie scoabe tip B 2,24x 30 s 2111 | kg | 8,64 | | | Pret de Referinta | |
| 7 | 2904042 Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15 | mc | 0,72 | | | Pret de Referinta | |
| 8 | 2012633 Granit gri grosime 2 cm, dimensiune minima a placii 100 cm x 50 cm | mp | 29,58 | | | Depozit | |
| 9 | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 | kg | 141,25 | | | Depozit | |
| 10 | 20011912 Lemn rotund de brad | mc | 0,29 | | | Pret de Referinta | |
| 11 | 2101274 Mortar special terasit cim+moz marm.alb gris | kg | 18,08 | | | Pret de Referinta | |
| 12 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 2,26 | | | Depozit | |
| 13 | 2202054 Placa marm. ruschita cali G = 2cm s 3415 | mp | 28,05 | | | Pret de Referinta | |
| 14 | 7335247 Praf de freecat | kg | 21,47 | | | Pret de Referinta | |
| 15 | 2100713 Var pasta pentru constructii tip 2 | mc | 0,11 | | | Depozit | |
| 16 | 7811076 Material marunt (Carpe, dreptare etc) | % | | | | | |
| Valoare directa | | | | lei | | | |
| Recapitulatie | | | | lei | | | |
| TOTAL | | | | lei | | | |
| | | | | euro | | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut


OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.2] - Amenajare dendrologica parc
 STADIUL FIZIC: [0065.2.1] - Deviz lucrari

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|------------------------|---|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 1,24 | | | Depozit | |
| 2 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 1,20 | | | Depozit | |
| 3 | 7304285 Azotat amoniu ingras.gran. vicanit 33%azot in saci pol | kg | 20,00 | | | Depozit | |
| 4 | 6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45 | l | 0,84 | | | Depozit | |
| 5 | 6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62 | kg | 6,30 | | | Depozit | |
| 6 | 6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581 | buc | 21,00 | | | Depozit | |
| 7 | 7204629 Ingrasaminte organice (mranita) | tona | 0,13 | | | Depozit | |
| 8 | 2900670 Lemn rot cons rur nec stej l min 1m D sub min18cm s4342 | mc | 0,93 | | | Pret de Referinta | |
| 9 | 7200855 Puiet arbori rasin.p2:pin de banat 2 ani(pm) | buc | 24,00 | | | Depozit | |
| 10 | 7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 11,09 | | | Depozit | |
| 11 | 7346776 Superfosfat granulat exprimat in % p2o5 | tona | 0,02 | | | Pret de Referinta | |
| 12 | 6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 17,64 | | | Depozit | |
| Valoare directa | | | | lei | | | |
| Recapitulatie | | | | lei | | | |
| TOTAL | | | | lei | | | |
| | | | | euro | | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.3] - Arhitectura- Fantana decorativa
 STADIUL FIZIC: [0065.3.1] - Deviz lucrari

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|------------------------|--|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 0,16 | | | Depozit | |
| 2 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 96,00 | | | Depozit | |
| 3 | 2100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055 | kg | 3,20 | | | Depozit | |
| 4 | 5891519 Crampoane otel pentru placaje | kg | 3,12 | | | Depozit | |
| 5 | 2012633 Granit gri grosime 2 cm, dimensiune minima a placii 100 cm x 50 cm | mp | 7,65 | | | Depozit | |
| 6 | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 | kg | 20,00 | | | Depozit | |
| 7 | 2101274 Mortar special terasit cim+moz marm.alb gris | kg | 2,56 | | | Pret de Referinta | |
| 8 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 0,32 | | | Depozit | |
| 9 | 2200202 Pietris ciuruit spalat de riu 30-70 mm | mc | 0,20 | | | Depozit | |
| 10 | 2202054 Placa marm. ruschita cali G = 2cm s 3415 | mp | 0,51 | | | Pret de Referinta | |
| 11 | 7335247 Praf de frecat | kg | 3,04 | | | Pret de Referinta | |
| 12 | 2100713 Var pasta pentru constructii tip 2 | mc | 0,02 | | | Depozit | |
| 13 | 7811076 Material marunt (Carpe, dreptare etc) | % | | | | | |
| Valoare directa | | | | lei | | | |
| Recapitulatie | | | | lei | | | |
| TOTAL | | | | lei | | | |
| | | | | euro | | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.4] - Structura- Monument
 STADIUL FIZIC: [0065.4.1] - Deviz lucrari

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|---|--------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 6,36 | | | Depozit | |
| 2 | 2100414 Ciment II A 32,5(Pa 35) vrac | kg | 4.800,00 | | | Depozit | |
| 3 | 2100397 Ciment II B 32,5(M 30) vrac | kg | 1.136,00 | | | Depozit | |
| 4 | 5886928 Cuie cu cap conic A 3,0 x 60 s 2111 | tip kg | 2,48 | | | Depozit | |
| 5 | 7315789 Decofrol | kg | 9,90 | | | Depozit | |
| 6 | 6719005 Distantier din PVC tip usor 8 - 10 | buc | 172,50 | | | Pret de Referinta | |
| 7 | 2904042 Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15 | mc | 0,08 | | | Pret de Referinta | |
| 8 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 15,06 | | | Depozit | |
| 9 | 2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm | kg | 257,00 | | | Depozit | |
| 10 | 2000573 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm | kg | 615,00 | | | Depozit | |
| 11 | 2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti | mp | 9,08 | | | Depozit | |
| 12 | 2201751 Piatra sparta pentru drumuri roca sedimentara 40-63 mm | mc | 2,20 | | | Depozit | |
| 13 | 2200290 Pietris ciuruit spalate, de mal, 7-30 mm | mc | 13,52 | | | Depozit | |
| 14 | 5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926 | buc | 24,75 | | | Depozit | |
| 15 | 2000860 Plasa sudate tip 106 gq 126(29,4 kg/buc) OL 37-1n | kg | 151,50 | | | Pret de Referinta | |
| 16 | 5883007 Saiba uzuale pentru lemn M 10 | kg | 0,41 | | | Pret de Referinta | |
| 17 | 3803881 Sarma otel moale, neagra, D = 1 mm | kg | 10,00 | | | Depozit | |
| 18 | 2903830 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942 | mc | 0,08 | | | Depozit | |
| 19 | 6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm | kg | 2,48 | | | Depozit | |
| 20 | 5825003 Surub cap patrat M 10 x 140 mm | buc | 24,75 | | | Pret de Referinta | |
| 21 | 7801001 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate | % | | | | | |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|---|-----------------|---|---|---|-----------|---|---|
| | Valoare directa | | | | | | |
| | Recapitulatie | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

lei
lei
lei
euro

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.5] - Structura- Fantana decorativa
 STADIUL FIZIC: [0065.5.1] - Deviz lucrari

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|---|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea | mc | 0,75 | | | Depozit | |
| 2 | 2100414 Ciment II A 32,5(Pa 35) vrac | kg | 750,00 | | | Depozit | |
| 3 | 5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111 | kg | 0,26 | | | Depozit | |
| 4 | 7315789 Decofrol | kg | 1,02 | | | Depozit | |
| 5 | 6719005 Distanțier din PVC tip ușor 8 - 10 | buc | 42,75 | | | Pret de Referință | |
| 6 | 2904042 Dulap molid-brad cl. a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15 | mc | 0,01 | | | Pret de Referință | |
| 7 | 2200525 Nisip sortat nespălat de rau și lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 1,85 | | | Depozit | |
| 8 | 2000092 Oțel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm | kg | 82,08 | | | Depozit | |
| 9 | 2000597 Oțel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 18mm | kg | 179,38 | | | Depozit | |
| 10 | 2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereți | mp | 0,94 | | | Depozit | |
| 11 | 2201751 Piatră spartă pentru drumuri roca sedimentară 40-63 mm | mc | 0,22 | | | Depozit | |
| 12 | 2200290 Pietriș ciuruit spălat, de mal, 7-30 mm | mc | 1,68 | | | Depozit | |
| 13 | 5841021 Piulită patrăte M 10 gr. 6, s 926 | buc | 2,55 | | | Depozit | |
| 14 | 2000860 Plasă sudată tip 106 gq 126(29,4 kg/buc) OL 37-1n | kg | 15,15 | | | Pret de Referință | |
| 15 | 5883007 Saibă uzuale pentru lemn M 10 | kg | 0,04 | | | Pret de Referință | |
| 16 | 3803881 Sarmă oțel moale, neagră, D = 1 mm | kg | 2,70 | | | Depozit | |
| 17 | 2903830 Scindură rasin lungă tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942 | mc | 0,01 | | | Depozit | |
| 18 | 6311528 Scoabă oțel pentru construcții din lemn, lățime = 65-90mm, l.200-300 mm | kg | 0,26 | | | Depozit | |
| 19 | 5825003 Surub cap pătrat M 10 x 140 mm | buc | 2,55 | | | Pret de Referință | |
| 20 | 7801001 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate | % | | | | | |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|-----------------|---|---|---|------|-----------|---|---|
| Valoare directa | | | | lei | | | |
| Recapitulatie | | | | lei | | | |
| TOTAL | | | | lei | | | |
| | | | | euro | | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan BorugaIntocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.6] - Alei pietonale si platforme dalate
 STADIUL FIZIC: [0065.6.1] - Deviz lucrari

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|--|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 10,63 | | | Depozit | |
| 2 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 0,33 | | | Depozit | |
| 3 | 2205680 Azbest crisolitic de orsova fulgi cal 2 s 3315 | kg | 3,54 | | | Depozit | |
| 4 | 2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm | mc | 30,15 | | | Depozit | |
| 5 | 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 | mc | 3,74 | | | Depozit | |
| 6 | 2600191 Bitum pentru drumuri tip D 50/ 80 stas 754 | kg | 5,76 | | | Pret de Referinta | |
| 7 | 2600206 Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754 | kg | 5,04 | | | Depozit | |
| 8 | 2800325 Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139 | m | 110,55 | | | Depozit | |
| 9 | 2601262 Carton bitumat strat acop filer calcar ca300 120cmx10m s 138 | mp | 3,59 | | | Depozit | |
| 10 | 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci | kg | 112,20 | | | Depozit | |
| 11 | 5891533 Crampoane marimea 2 10x10x110 OL 37 s 1447 | kg | 0,36 | | | Depozit | |
| 12 | 5887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100 OL 34 s 2111 | kg | 0,21 | | | Depozit | |
| 13 | 20011907 Dale de piatra regulate | mp | 52,00 | | | Pret de Referinta | |
| 14 | 7315789 Decofrol | kg | 0,57 | | | Depozit | |
| 15 | 5900712 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5 | kg | 2,70 | | | Depozit | |
| 16 | 6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj | kwh | 3,24 | | | Depozit | |
| 17 | 6200303 Huila scop. ener. mixta gran. 0- 80 mm s 1931 | kg | 81,00 | | | Pret de Referinta | |
| 18 | 6200951 Motorina pentru motor diesel ld iarna vara s 240 | kg | 0,21 | | | Depozit | |
| 19 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 0,45 | | | Depozit | |
| 20 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 1,71 | | | Depozit | |
| 21 | 5884803 Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL 34 s 797 | kg | 4,32 | | | Depozit | |
| 22 | 2000236 Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 20mm | kg | 0,26 | | | Depozit | |
| 23 | 2000122 Otel beton profil neted OB 37 stas438 D = 10mm | m | 567,00 | | | Pret de Referinta | |
| 24 | 2927745 Placa PFL moi bitumate calii 2750x1220x16 s7848 | mc | 0,00 | | | Depozit | |
| 25 | 2005418 Plasa sirma neagra ochi hexag. 19,0 x0,8 x1000 s 2542 | kg | 0,10 | | | Depozit | |
| 26 | 6621612 Pudreta cauciuc cu continut dedeseuri | kg | 0,94 | | | Pret de Referinta | |

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.7] - Instalatii apa canal exterioare parc
 STADIUL FIZIC: [0065.7.1] - Deviz lucrari

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|--|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30 | kg | 0,12 | | | Depozit | |
| 2 | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 5,86 | | | Depozit | |
| 3 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 4,48 | | | Depozit | |
| 4 | 6202820 Apa potabila | mc | 10,01 | | | Depozit | |
| 5 | 6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 | kg | 0,45 | | | Depozit | |
| 6 | 2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622 | mc | 1,18 | | | Depozit | |
| 7 | 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 | mc | 0,43 | | | Depozit | |
| 8 | 2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484 | kg | 0,22 | | | Depozit | |
| 9 | 7306661 Bumbac de sters | kg | 3,44 | | | Depozit | |
| 10 | 7307055 Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65 | kg | 0,10 | | | Depozit | |
| 11 | 4203662 Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 1a necarosab. s 2308 | buc | 2,00 | | | Pret de Referinta | |
| 12 | 4203698 Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 2a necarosab. s 2308 | buc | 1,00 | | | Depozit | |
| 13 | 2300844 Caramida pline m100 cal.a C1 240x115x63 s457 | buc | 1.779,00 | | | Depozit | |
| 14 | 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 0,11 | | | Depozit | |
| 15 | 2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci | kg | 135,24 | | | Depozit | |
| 16 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 68,90 | | | Depozit | |
| 17 | 6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76 | kg | 0,33 | | | Depozit | |
| 18 | 2600183 COT WaterKIT COMPRES.90D. 25 (B31981/VIH10080676) | buc | 4,00 | | | Depozit | |
| 19 | 6712409 Cot PVC tip U la 87 gr.30m DN 110 nii 2167 | buc | 2,00 | | | Depozit | |
| 20 | 5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111 | kg | 0,18 | | | Depozit | |
| 21 | 7312438 Cutie cu capac din fonta ptr. vane ingropate | buc | 5,00 | | | Depozit | |
| 22 | 7315778 Decapant | kg | 0,53 | | | Pret de Referinta | |
| 23 | 7317232 Dicloretan cs. 17/73 | kg | 0,15 | | | Depozit | |
| 24 | 4204147 Fintina arteziana fonta email cu picior C1 ni 125 | buc | 1,00 | | | Depozit | |
| 25 | 7322940 Fuior cinepa | kg | 0,71 | | | Depozit | |
| 26 | 6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80 | kg | 0,06 | | | Depozit | |
| 27 | 7325946 Hartie absorbanta | kg | 1,73 | | | Pret de Referinta | |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|----|--|-----|-------|---|-----------|----------------------------------|---|
| 28 | 7324259 Hidrant de gradina pn 10 kgf cm2 simbol 503 DN 1/2 toli | buc | 5,00 | | | Depozit | |
| 29 | 7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri | kg | 0,07 | | | Pret de Referinta | |
| 30 | 6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581 | buc | 8,42 | | | Depozit | |
| 31 | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 | kg | 0,84 | | | Depozit | |
| 32 | 2900668 Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D sub min18cm s4342 | mc | 0,01 | | | Depozit | |
| 33 | 2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030 | mc | 0,87 | | | Depozit | |
| 34 | 2101320 Mortar m100 t cz0209a1 | mc | 0,25 | | | Depozit | |
| 35 | 2012628 MUFA REDUSA WaterKIT COMPRES.D. 32/25 (B31951) | buc | 1,00 | | | VALROM INDUSTRIE Bucuresti | |
| 36 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 0,39 | | | Depozit | |
| 37 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 15,28 | | | Depozit | |
| 38 | 2000418 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 6mm | kg | 26,55 | | | Depozit | |
| 39 | 6420771 Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3 | buc | 3,03 | | | Depozit | |
| 40 | 5840443 Piulita hexag.grosolane A M 10 gr. 5 s 922 | buc | 2,00 | | | Depozit | |
| 41 | 5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922 | buc | 8,60 | | | Depozit | |
| 42 | 6621959 Placa marsit M 10-300x2,0 mm s 3498 | kg | 1,72 | | | Depozit | |
| 43 | 2928426 Placaj pentru cofraje, din fag calitatea I grosimi/nr. s 15/7 | mc | 0,03 | | | Depozit | |
| 44 | 2012600 RACORD WaterKIT COMPRES.D. 25x1 FI (B31969) | buc | 1,00 | | | Depozit | |
| 45 | 2600182 RACORD WaterKIT COMPRES.D. 25x3/4 FE (B31956/IH10080670) | buc | 6,00 | | | VALROM INDUSTRIE Bucuresti | |
| 46 | 2600118 RACORD WaterKIT COMPRES.D. 32x1 FE (B31962/IH10080671) | buc | 2,00 | | | VALROM INDUSTRIE Bucuresti | |
| 47 | 4500656 Robinet cep gaze nat.mufe, alama pn1000mm h2o,5.812-1/4 | buc | 1,00 | | | Depozit | |
| 48 | 4202486 Robinet trec. fonta 1 A vent+mufa pn10 s6480 | buc | 1,00 | | | Depozit | |
| 49 | 5881241 Saiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, s1388 | buc | 2,00 | | | Depozit | |
| 50 | 3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889 | kg | 0,31 | | | Depozit | |
| 51 | 6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm | kg | 0,03 | | | Depozit | |
| 52 | 4202931 Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.d100 c.1 s3690 | buc | 2,00 | | | Depozit | |
| 53 | 4203117 Sifon plumb pentru spalator p 50 | buc | 1,00 | | | Depozit | |
| 54 | 6400338 Solutie de etansare | kg | 1,37 | | | Depozit | |
| 55 | 7346207 Stearina | kg | 0,03 | | | Depozit | |
| 56 | 5820522 Surub cap hexagonal grosolan M 10x 60 gr. 4.8 s 920 | buc | 2,00 | | | Depozit | |
| 57 | 5821708 Surub cap hexagonal grosolan M 16x 60 gr. 4.8 s 920 | buc | 8,60 | | | Depozit | |
| 58 | 3606350 Tabla groasa 5x 1250 OL 37-1N s 437 | kg | 6,88 | | | Depozit | |
| 59 | 6700303 Teava din p.v.c.rigid tip | m | 5,77 | | | Depozit | |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|------------------------|---|-----|-------|-------------|-----------|----------------------------------|---|
| 60 | 6701146 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 DN 25x2.3 cod 64000109 | m | 76,50 | | | Pret de Referinta | |
| 61 | 6701147 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 DN 32x2.9 cod 64000110 | m | 11,22 | | | Pret de Referinta | |
| 62 | 2012598 TEU WaterKIT COMPRES.D. 25 (B31977/IH10080674) | buc | 2,00 | | | VALROM INDUSTRIE Bucuresti | |
| 63 | 2012602 TEU WaterKIT COMPRES.RED. D. 32/25/32 | buc | 3,00 | | | VALROM INDUSTRIE Bucuresti | |
| 64 | 6306327 Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm | kg | 17,70 | | | Depozit | |
| 65 | 7819201 Material marunt | % | | | | | |
| 66 | 7801049 Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.) | % | | | | | |
| Valoare directa | | | | lei | | | |
| Recapitulatie | | | | lei | | | |
| TOTAL | | | | lei | | | |
| | | | | euro | | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan BorugaIntocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.8] - Instalatii electrice exterioare parc
 STADIUL FIZIC: [0065.8.1] - Deviz lucrari

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|---|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 5,02 | | | Depozit | |
| 2 | 3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1n | kg | 22,68 | | | Depozit | |
| 3 | 3701411 Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n | kg | 32,66 | | | Depozit | |
| 4 | 6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658 | m | 1,00 | | | Depozit | |
| 5 | 6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45 | l | 0,33 | | | Depozit | |
| 6 | 2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622 | mc | 0,20 | | | Depozit | |
| 7 | 5893438 Bolt constr.genofix inel vent.b OLC45 D = 20 * 50 | buc | 198,45 | | | Depozit | |
| 8 | 7306661 Bumbac de sters | kg | 0,33 | | | Depozit | |
| 9 | 4802626 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 4 U s 8778 | m | 64,89 | | | Pret de Referinta | |
| 10 | 7308499 Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc | buc | 198,45 | | | Depozit | |
| 11 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 61,17 | | | Depozit | |
| 12 | 4828450 Conductor afy 1x 6 s 6865 | m | 0,80 | | | Depozit | |
| 13 | 4826880 Conductor fy 1x 1,5 s 6865 | m | 46,80 | | | Depozit | |
| 14 | 6305098 Consola din otel lat 50x5 mm | kg | 9,45 | | | Depozit | |
| 15 | 5100031 Corp ilum.lampa vap.mercur , inclusiv suport si scoba, P=75 W | buc | 9,00 | | | Depozit | |
| 16 | 7319369 Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri | buc | 7,56 | | | Depozit | |
| 17 | 5901261 Electrode stas 1125/2 tip e51.5a1 1 dxl 5x450 mm | kg | 1,35 | | | Depozit | |
| 18 | 5900358 Electrode sud.ol s.7240-69 e42.26.13/bg.22fe D = 2,50mm | kg | 1,65 | | | Depozit | |
| 19 | 5900712 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5 | kg | 0,54 | | | Depozit | |
| 20 | 2200642 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | mc | 0,05 | | | Depozit | |
| 21 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 0,10 | | | Depozit | |
| 22 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 16,60 | | | Depozit | |
| 23 | 3435828 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 40 x 6 | kg | 6,60 | | | Depozit | |
| 24 | 2200317 Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm | mc | 0,07 | | | Depozit | |
| 25 | 2200288 Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm | mc | 0,06 | | | Depozit | |
| 26 | 5842972 Piulita hexag. sprec s6218 OL 37 M 6 | buc | 198,45 | | | Depozit | |
| 27 | 5840405 Piulita hexag.grosolane | buc | 243,00 | | | Depozit | |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|------------------------|---|-----|--------|------|-----------|-------------------|---|
| 28 | 2012632 Proiector prismatic, montaj in iarba, IP55, distributie ingusta, 300W halogen | buc | 14,00 | | | Depozit | |
| 29 | 5882104 Saiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200 | kg | 0,38 | | | Depozit | |
| 30 | 7344376 Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita) | buc | 190,89 | | | Depozit | |
| 31 | 7346788 Suport centura legare la pamint 40x4 simbol s-47b | buc | 54,00 | | | Depozit | |
| 32 | 5810230 Surub cap hex.fil.sub cap prec.m 6 x 16 gr. 5.8 s4845 | buc | 189,00 | | | Depozit | |
| 33 | 5819963 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920 | buc | 54,00 | | | Pret de Referinta | |
| 34 | 3108475 Teava pentru constructii fara sudura LC 60 x 5 / OLT 35 s 404/2 | m | 33,00 | | | Depozit | |
| 35 | 6104171 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat ii v.813-66 | kg | 0,33 | | | Depozit | |
| 36 | 7815035 Material marunt (bumbac,unsoare, benzina) | % | | | | | |
| Valoare directa | | | | lei | | | |
| Recapitulatie | | | | lei | | | |
| TOTAL | | | | lei | | | |
| | | | | euro | | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan BorugaIntocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.9] - Bransament apa
 STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|--|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 0,38 | | | Depozit | |
| 2 | 2200408 Balast sortat nespalat de rau 0-30 mm | mc | 5,08 | | | Depozit | |
| 3 | 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 1,21 | | | Depozit | |
| 4 | 6311889 Bratara simpla 1 cirje mare | buc | 2,40 | | | Depozit | |
| 5 | 2601262 Carton bitumat strat acop filer calcar ca300 120cmx10m s 138 | mp | 0,70 | | | Depozit | |
| 6 | 4625562 Contor rot,monojet,capete intr+iesire filet,dn = 25 mm | buc | 1,00 | | | Depozit | |
| 7 | 4117966 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 25 1 | buc | 1,00 | | | Depozit | |
| 8 | 6716156 Covor PVC f.sup.tip A cal1 G = 2,0 laT = 1500 imprim. s7361 | mp | 0,36 | | | Depozit | |
| 9 | 7315778 Decapant | kg | 0,06 | | | Depozit | |
| 10 | 6716974 Folie reflectorizanta (import) | mp | 0,04 | | | Depozit | |
| 11 | 7322940 Fuior cinepa | kg | 0,32 | | | Depozit | |
| 12 | 6100034 Grund miniu anticoroziv g.3514 stas 3097-80 | kg | 0,04 | | | Depozit | |
| 13 | 7325046 Hartie absorbanta | kg | 0,16 | | | Depozit | |
| 14 | 7101217 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f63a s1848 | buc | 0,32 | | | Depozit | |
| 15 | 7101255 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f66a s1848 | buc | 0,16 | | | Depozit | |
| 16 | 7101322 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600 mm f70 s1848 | buc | 0,08 | | | Depozit | |
| 17 | 7101011 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600 mm f36 s1848 | buc | 0,16 | | | Depozit | |
| 18 | 7100081 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8a s1848 | buc | 0,08 | | | Depozit | |
| 19 | 7100093 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8b s1848 | buc | 0,08 | | | Depozit | |
| 20 | 7100108 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 8c s1848 | buc | 0,08 | | | Depozit | |
| 21 | 7100213 Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f21 s1848 | buc | 0,08 | | | Depozit | |
| 22 | 4123214 Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 25 1 | buc | 1,00 | | | Pret de Referinta | |
| 23 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 0,28 | | | Depozit | |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|------------------------|---|-----|------|------|-----------|----------------------------------|---|
| 24 | 2012629 PIESA BRANSARE WaterKIT D.110x1 | buc | 1,00 | | | VALROM INDUSTRIE Bucuresti | |
| 25 | 2927745 Placa PFL moi bitumate calii 2750x1220x16 s7848 | mc | 0,00 | | | Depozit | |
| 26 | 2600118 RACORD WaterKIT COMPRES.D. 32x1 FE (B31962/IH10080671) | buc | 2,00 | | | VALROM INDUSTRIE Bucuresti | |
| 27 | 4500656 Robinet cep gaze nat.mufe, alama pn1000mm h2o,5.812-1/4 | buc | 1,00 | | | Depozit | |
| 28 | 4202486 Robinet trec. fonta 1 A vent+mufa pn10 s6480 | buc | 1,00 | | | Depozit | |
| 29 | 6400338 Solutie de etansare | kg | 0,16 | | | Depozit | |
| 30 | 6301690 Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50 | buc | 1,52 | | | Depozit | |
| 31 | 5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220 | buc | 0,60 | | | Depozit | |
| 32 | 6701147 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 DN 32x2.9 cod 64000110 | m | 8,16 | | | Pret de Referinta | |
| 33 | 6202507 Vaselina tehnica artificiala tip A s 917 | kg | 0,01 | | | Depozit | |
| 34 | 6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 0,48 | | | Depozit | |
| 35 | 7801049 Material marunt (Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.) | % | | | | | |
| Valoare directa | | | | lei | | | |
| Recapitulatie | | | | lei | | | |
| TOTAL | | | | lei | | | |
| | | | | euro | | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan BorugaIntocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.10] - Racord canal
 STADIUL FIZIC: [0065.10.1] - Deviz lucrari

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|------------------------|--|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 0,11 | | | Depozit | |
| 2 | 6202820 Apa potabila | mc | 0,00 | | | Depozit | |
| 3 | 2200408 Balast sortat nespalat de rau 0-30 mm | mc | 0,92 | | | Depozit | |
| 4 | 6200585 Benzina auto neefilata tip co/r 75 normala s 176 | kg | 0,02 | | | Depozit | |
| 5 | 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc | 0,35 | | | Depozit | |
| 6 | 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 0,05 | | | Depozit | |
| 7 | 2601262 Carton bitumat strat acop filer calcar ca300 120cmx10m s 138 | mp | 0,20 | | | Depozit | |
| 8 | 6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76 | kg | 0,10 | | | Depozit | |
| 9 | 7317232 Dicloretan cs. 17/73 | kg | 0,05 | | | Depozit | |
| 10 | 6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581 | buc | 2,70 | | | Depozit | |
| 11 | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 | kg | 0,40 | | | Depozit | |
| 12 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 0,34 | | | Depozit | |
| 13 | 2927745 Placa PFL moi bitumate calii 2750x1220x16 s7848 | mc | 0,00 | | | Depozit | |
| 14 | 3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889 | kg | 0,02 | | | Depozit | |
| 15 | 2602166 Teava din p.v.c.rigid tip KG 160x3,2 stas 6675/2 | m | 2,06 | | | Depozit | |
| Valoare directa | | | | lei | | | |
| Recapitulatie | | | | lei | | | |
| TOTAL | | | | lei | | | |
| | | | | euro | | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut


OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.1] - Arhitectura- Monument
 STADIUL FIZIC: [0065.1.1] - Deviz lucrari

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10741 Dulgher constructii | 111,60 | | | |
| 2 | 320556 Electricia | 81,00 | | | |
| 3 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 45,20 | | | |
| 4 | 12951 Pietrar | 336,10 | | | |
| Valoare directa | | | lei | | |
| Recapitulatie | | | lei | | |
| TOTAL | | | lei | | |
| | | | euro | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.2] - Amenajare dendrologica parc
 STADIUL FIZIC: [0065.2.1] - Deviz lucrari

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj | 0,70 | | | |
| 2 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 33,49 | | | |
| 3 | 29931 Muncitor deservire constructii masini | 0,00 | | | |
| 4 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 10,09 | | | |
| 5 | 99921 Muncitor deservire gospodarie comunala | 29,08 | | | |
| 6 | 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale | 1,51 | | | |
| 7 | 90321 Peisagist | 16,90 | | | |
| 8 | 19621 Sapator | 5,71 | | | |
| 9 | 13341 Zugrav vopsitor | 51,24 | | | |
| Valoare directa | | | lei | | |
| Recapitulatie | | | lei | | |
| TOTAL | | | lei | | |
| | | | euro | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.3] - Arhitectura- Fantana decorativa
 STADIUL FIZIC: [0065.3.1] - Deviz lucrari

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 6,40 | | | |
| 2 | 12951 Pietrar | 47,25 | | | |
| | Valoare directa | | lei | | |
| | Recapitulatie | | lei | | |
| | TOTAL | | lei | | |
| | | | euro | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.4] - Structura- Monument
 STADIUL FIZIC: [0065.4.1] - Deviz lucrari

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10241 Betonist | 222,00 | | | |
| 2 | 10741 Dulgher constructii | 66,00 | | | |
| 3 | 11141 Fierar beton | 58,90 | | | |
| 4 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 98,25 | | | |
| 5 | 29931 Muncitor deservire constructii masini | 0,00 | | | |
| 6 | 19621 Sapator | 22,76 | | | |
| Valoare directa | | | lei | | |
| Recapitulatie | | | lei | | |
| TOTAL | | | lei | | |
| | | | euro | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.5] - Structura- Fantana decorativa
 STADIUL FIZIC: [0065.5.1] - Deviz lucrari

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10241 Betonist | 10,25 | | | |
| 2 | 10741 Dulgher constructii | 6,80 | | | |
| 3 | 11141 Fierar beton | 16,77 | | | |
| 4 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 5,86 | | | |
| 5 | 29931 Muncitor deservire constructii masini | 0,00 | | | |
| 6 | 19621 Sapator | 3,96 | | | |
| Valoare directa | | | lei | | |
| Recapitulatie | | | lei | | |
| TOTAL | | | lei | | |
| | | | euro | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.6] - Alei pietonale si platforme dalate
 STADIUL FIZIC: [0065.6.1] - Deviz lucrari

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10141 Asfaltator | 17,65 | | | |
| 2 | 10251 Betonist | 34,55 | | | |
| 3 | 11321 Finisor terasamente | 6,09 | | | |
| 4 | 21441 Lacatus constructii metalice | 189,00 | | | |
| 5 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 57,47 | | | |
| 6 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 1,70 | | | |
| 7 | 12831 Pavator | 28,03 | | | |
| 8 | 19621 Sapator | 13,73 | | | |
| Valoare directa | | | lei | | |
| Recapitulatie | | | lei | | |
| TOTAL | | | lei | | |
| | | | euro | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.7] - Instalatii apa canal exterioare parc
 STADIUL FIZIC: [0065.7.1] - Deviz lucrari

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10241 Betonist | 1,92 | | | |
| 2 | 10631 Drenor canalist | 14,40 | | | |
| 3 | 10731 Dulgher constructii | 2,52 | | | |
| 4 | 11121 Fierar beton | 4,11 | | | |
| 5 | 12021 Instalator alimentare cu apa | 5,80 | | | |
| 6 | 11749 Instalator incalzire si gaze | 12,86 | | | |
| 7 | 11641 Instalator sanitar | 54,89 | | | |
| 8 | 21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii | 34,56 | | | |
| 9 | 12621 Mozaicar | 0,84 | | | |
| 10 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 221,15 | | | |
| 11 | 29931 Muncitor deservire constructii masini | 0,00 | | | |
| 12 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 9,97 | | | |
| 13 | 319721 Muncitor incarcare-descarcare materiale | 0,30 | | | |
| 14 | 90221 Operator circuite apa | 3,85 | | | |
| 15 | 19621 Sapator | 67,91 | | | |
| 16 | 22741 Sudor electric | 4,73 | | | |
| 17 | 13431 Zidar | 26,82 | | | |
| Valoare directa | | | lei | | |
| Recapitulatie | | | lei | | |
| TOTAL | | | lei | | |
| | | | euro | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.8] - Instalatii electrice exterioare parc
 STADIUL FIZIC: [0065.8.1] - Deviz lucrari

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10231 Betonist | 0,94 | | | |
| 2 | 20121 Electrician linii electrice aeriene | 8,74 | | | |
| 3 | 20351 Electrician post trafo | 32,17 | | | |
| 4 | 11551 Instalator electrician | 71,91 | | | |
| 5 | 25041 Montator conducte | 3,64 | | | |
| 6 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 267,85 | | | |
| 7 | 29931 Muncitor deservire constructii masini | 0,00 | | | |
| 8 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 0,01 | | | |
| 9 | 19621 Sapator | 9,87 | | | |
| 10 | 22751 Sudor electric | 7,58 | | | |
| Valoare directa | | | lei | | |
| Recapitulatie | | | lei | | |
| TOTAL | | | lei | | |
| | | | euro | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.9] - Bransament apa
 STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore) - | Tariful mediu - lei/ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - | Procentul |
|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10251 Betonist | 3,71 | | | |
| 2 | 10821 Dulgher poduri | 3,65 | | | |
| 3 | 11721 Instalator incalzire | 5,98 | | | |
| 4 | 11749 Instalator incalzire si gaze | 1,48 | | | |
| 5 | 11641 Instalator sanitar | 4,18 | | | |
| 6 | 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj | 3,65 | | | |
| 7 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 22,85 | | | |
| 8 | 29931 Muncitor deservire constructii masini | 0,00 | | | |
| 9 | 19621 Sapator | 4,31 | | | |
| Valoare directa | | | lei | | |
| Recapitulatie | | | lei | | |
| TOTAL | | | lei | | |
| | | | euro | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.2] - Amenajare dendrologica parc
 STADIUL FIZIC: [0065.2.1] - Deviz lucrari

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|------------------------|--|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 3553 Buldozar pe senile 65-80cp | 0,03 | | |
| 2 | 4401 Plug tip rsb 5 n cu o trupita atelaj cu 2 cai | 0,70 | | |
| 3 | 4413 Tavalug tip 3 tn pe tractor s650 65cp | 0,01 | | |
| Valoare directa | | | lei | |
| Recapitulatie | | | lei | |
| TOTAL | | | lei | |
| | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut


OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.4] - Structura- Monument
 STADIUL FIZIC: [0065.4.1] - Deviz lucrari

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 7406 Incarcator frontal pe pn-uri pina la 2,6-3,9 | 10,00 | | |
| 2 | 6702 Macara de fereastră 0,15tf | 2,70 | | |
| Valoare directa | | | lei | |
| Recapitulatie | | | lei | |
| TOTAL | | | lei | |
| | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.6] - Alei pietonale si platforme dalate
 STADIUL FIZIC: [0065.6.1] - Deviz lucrari

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t | 0,95 | | |
| 2 | 3546 Autogreder pina la 175cp | 1,10 | | |
| 3 | 6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m | 1,04 | | |
| 4 | 4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf | 1,34 | | |
| 5 | 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf | 3,52 | | |
| 6 | 7612 Longrina metalica 3m | 121,58 | | |
| 7 | 4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf | 2,49 | | |
| 8 | 4055 Repartizator de beton de ciment 20cp | 2,29 | | |
| 9 | 5605 Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp | 1,04 | | |
| 10 | 7673 Umbrar ptprotectia betonului de ciment la drumuri | 2,29 | | |
| 11 | 4057 Vibrofinisor de beton de ciment cu mot ardere int 20-25cp | 2,29 | | |
| Valoare directa | | | lei | |
| Recapitulatie | | | lei | |
| TOTAL | | | lei | |
| | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.7] - Instalatii apa canal exterioare parc
 STADIUL FIZIC: [0065.7.1] - Deviz lucrari

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 3004 | Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14kw | 6,02 | | |
| 2 2505 | Electrocompresmobil de joasa pres.10 - 20 mc/min | 6,02 | | |
| 3 3511 | Excavator pe senile actelectric 2,5-2,9mc | 0,20 | | |
| 4 3817 | Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l | 0,02 | | |
| 5 2000000 | Tirfor 1,5 Tf | 0,06 | | |
| Valoare directa | | | lei | |
| Recapitulatie | | | lei | |
| TOTAL | | | lei | |
| | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut


OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.8] - Instalatii electrice exterioare parc
 STADIUL FIZIC: [0065.8.1] - Deviz lucrari

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|------------------------|--|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 13511 | Excavator pe senile actelectric 2,5-2,9mc | 0,20 | | |
| 23006 | Grup termic de sudura 28-35kw | 4,13 | | |
| 34019 | Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf | 3,19 | | |
| 43720 | Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp | 0,10 | | |
| Valoare directa | | | lei | |
| Recapitulatie | | | lei | |
| TOTAL | | | lei | |
| | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.9] - Bransament apa
 STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|------------------------|--|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 5603 | Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t | 0,04 | | |
| 2 7612 | Longrina metalica 3m | 5,63 | | |
| 3 4019 | Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf | 0,16 | | |
| Valoare directa | | | lei | |
| Recapitulatie | | | lei | |
| TOTAL | | | lei | |
| | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.10] - Racord canal
 STADIUL FIZIC: [0065.10.1] - Deviz lucrari

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|------------------------|--|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 5603 | Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t | 0,01 | | |
| 2 7612 | Longrina metalica 3m | 1,64 | | |
| 3 4019 | Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf | 0,09 | | |
| Valoare directa | | | lei | |
| Recapitulatie | | | lei | |
| TOTAL | | | lei | |
| | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.1] - Arhitectura- Monument
 STADIUL FIZIC: [0065.1.1] - Deviz lucrari

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|-------------------------|---|-------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier | | | | | | |
| 1 | TRA01A50 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist= 50 km. | 0,78 | 50,00 | 1,00 | | |
| Valoare directa | | | | | lei | |
| Recapitulatie | | | | | lei | |
| TOTAL | | | | | lei | |
| | | | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.2] - Amenajare dendrologica parc
 STADIUL FIZIC: [0065.2.1] - Deviz lucrari

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km par-cursi | Ore de func-tio-nare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|-------------------------|--|-------------------|--------------|----------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier | | | | | | |
| 1 | TRA02A50 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..50 km. | 0,13 | 50,00 | 1,00 | | |
| 2 | TRA01A05P Transportul rutier al ..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | 44,80 | 5,00 | 0,10 | | |
| Valoare directa | | | | | lei | |
| Recapitulatie | | | | | lei | |
| TOTAL | | | | | lei | |
| | | | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut


OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.3] - Arhitectura- Fantana decorativa
 STADIUL FIZIC: [0065.3.1] - Deviz lucrari

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|-------------------------|--|-------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier | | | | | | |
| 1 | TRA01A50 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 50 km. | 0,78 | 50,00 | 1,00 | | |
| Valoare directa | | | | | lei | |
| Recapitulatie | | | | | lei | |
| TOTAL | | | | | lei | |
| | | | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.4] - Structura- Monument
 STADIUL FIZIC: [0065.4.1] - Deviz lucrari

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|-------------------------|--|-------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier | | | | | | |
| 1 | TRA06A05 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de..5,5mc dist. =5 km | 50,00 | 5,00 | 0,10 | | |
| 2 | TRA01A05 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. | 45,00 | 5,00 | 0,10 | | |
| 3 | TRA01A50 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | 5,00 | 50,00 | 1,00 | | |
| 4 | TRA01A02P Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km | 20,00 | 2,00 | 0,04 | | |
| Total fara spor | | | | | lei | |
| Sporuri deviz | | | | | lei | |
| Valoare directa | | | | | lei | |
| Recapitulatie | | | | | lei | |
| TOTAL | | | | | lei | |
| | | | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga




Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut



OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.5] - Structura- Fantana decorativa
 STADIUL FIZIC: [0065.5.1] - Deviz lucrari

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km par-cursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|-------------------------|---|-------------------|--------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier | | | | | | |
| 1 | TRA06A05 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =5 km | 7,00 | 5,00 | 0,10 | | |
| 2 | TRA01A02P Transportul rutier al .pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km | 4,00 | 2,00 | 0,04 | | |
| Total fara spor | | | | | lei | |
| Sporuri deviz | | | | | lei | |
| Valoare directa | | | | | lei | |
| Recapitulatie | | | | | lei | |
| TOTAL | | | | | lei | |
| | | | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.6] - Alei pietonale si platforme dalate
 STADIUL FIZIC: [0065.6.1] - Deviz lucrari

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|-------------------------|---|-------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier | | | | | | |
| 1 | TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. | 85,00 | 10,00 | 0,20 | | |
| Valoare directa | | | | | lei | |
| Recapitulatie | | | | | lei | |
| TOTAL | | | | | lei | |
| | | | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut


OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.7] - Instalatii apa canal exterioare parc
 STADIUL FIZIC: [0065.7.1] - Deviz lucrari

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|-------------------------|--|-------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier | | | | | | |
| 1 | TRA01A50 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | 1,20 | 50,00 | 1,00 | | |
| 2 | TRA01A05P Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | 46,88 | 5,00 | 0,10 | | |
| Valoare directa | | | | | lei | |
| Recapitulatie | | | | | lei | |
| TOTAL | | | | | lei | |
| | | | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.8] - Instalatii electrice exterioare parc
 STADIUL FIZIC: [0065.8.1] - Deviz lucrari

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km par-cursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|-------------------------|--|-------------------|--------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier | | | | | | |
| 1 | TRA01A50 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | 0,80 | 50,00 | 1,00 | | |
| 2 | TRA01A05P Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | 51,76 | 5,00 | 0,10 | | |
| Valoare directa | | | | | lei | |
| Recapitulatie | | | | | lei | |
| TOTAL | | | | | lei | |
| | | | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga

Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut



OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.9] - Bransament apa
 STADIUL FIZIC: [0065.9.1] - Deviz lucrari

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tarifal unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|-------------------------|--|-------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier | | | | | | |
| 1 | TRA01A50 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | 0,30 | 50,00 | 1,00 | | |
| 2 | TRA01A05P Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | 16,38 | 5,00 | 0,10 | | |
| Valoare directa | | | | | lei | |
| Recapitulatie | | | | | lei | |
| TOTAL | | | | | lei | |
| | | | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.10] - Racord canal
 STADIUL FIZIC: [0065.10.1] - Deviz lucrari

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - |
|-------------------------|--|-------------------|-------------|--------------------|---|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier | | | | | | |
| 1 | TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist = 5 km | 3,84 | 5,00 | 0,10 | | |
| Valoare directa | | | | | lei | |
| Recapitulatie | | | | | lei | |
| TOTAL | | | | | lei | |
| | | | | | euro | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

CTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 CTUL: [0065.3] - Arhitectura- Fantana decorativa
 A: [c] - Lista Echipamente pentru obiectul: Arhitectura- Fantana decorativa

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

- lei -

| Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pret unitar - lei/um - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 5 = 3 x 4 | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |
|---|------|------------|---------------------------|--|------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Medalion marmura | buc | 1,00 | | | Depozit | Fisa tehnica Medalion marmura |
| Piese de rezerva | | | | | | |
| Cheltuieli de transport de la furnizor la depozit | | | | | | |
| TOTAL: | | | | lei | | |
| | | | | euro | | |

ro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga




Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut



ACTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 CTUL: [0065.6] - Alei pietonale si platforme dalate
 A: [f] - Lista Echipamente pentru obiectul: Alei pietonale si platforme dalate

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

- lei -

| Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pret unitar - lei/um - | Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 5 = 3 x 4 | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |
|---|------|------------|---------------------------|--|------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| Banca publica | buc | 6,00 | | | Dedeman | Banca publica |
| Cos gunoi | buc | 3,00 | | | Dedeman | Cos gunoi |
| Piese de rezerva | | | | | | |
| Cheltuieli de transport de la furnizor la depozit | | | | | | |
| TOTAL: | | | | lei | | |
| | | | | euro | | |

ro = lei, curs la data de

Director general
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti

OBIECTUL: [0065.3] - Arhitectura- Fantana decorativa
[c] - Lista Echipamente pentru obiectul: Arhitectura- Fantana decorativa

F5 - Fisa tehnica Medalion marmura

Utilajul, echipamentul: Medalion marmura

Lista Echipamente pentru obiectul: Arhitectura- Fantana decorativa

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producatorul |
|----------|--|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici si functionali Sculptura manuala Diametrul 25 cm Grosime 8 cm Motiv religios crestian ortodox | | |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta i | | |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante | | |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie | | |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga



Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

OBIECTIV: [0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti
 OBIECTUL: [0065.6] - Alei pietonale si platforme dalate
 [f] - Lista Echipamente pentru obiectul: Alei pietonale si platforme dalate

F5 - Banca publica

Utilajul, echipamentul: Banca publica

Lista Echipamente pentru obiectul: Alei pietonale si platforme dalate

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producatorul |
|----------|---|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici si functionali Dimensiuni: 1,8 x 0,6 m Materiale: metal si lemn Tip: banci parc cu spatari Aspect modern | | |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta | | |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante | | |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie | | |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic | | |

F5 - Cos gunoi


Utilajul, echipamentul: Cos gunoi

Lista Echipamente pentru obiectul: Alei pietonale si platforme dalate

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producatorul |
|----------|--|---|--------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici si functionali Dimensiuni: diametrul 60 cm Materiale: cuva otel galvanizat cu maner; corp din piatra compozita/ metal/ lemn | | |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta | | |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante | | |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie 2 ani garantie | | |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic | | |

1 euro = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan Boruga


Intocmit
Ing. Dan Cristian Dragut


CTIV:

[0065] - Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti

C1 - GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARIII

| Stadiul Fizic | Valoarea totala - lei - | Valoarea (executata) - lei - | Anul 1 de executie | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | Luna | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| [0065] Reabilitare si modernizare Parcul Eroilor - Oras Baia de Arama, Judet Mehedinti | | | [Bar chart showing execution progress across 12 months] | | | | | | | | | | | |
| [0065.1] Arhitectura- Monument | | | [Bar chart showing execution progress across 12 months] | | | | | | | | | | | |
| [0065.2] Amenajare dendrologica parc | | | [Bar chart showing execution progress across 12 months] | | | | | | | | | | | |
| [0065.3] Arhitectura- Fantana decorativa | | | [Bar chart showing execution progress across 12 months] | | | | | | | | | | | |
| [c] Lista Echipamente pentru obiectul: Arhitectura- Fantana decorativa | | | [Bar chart showing execution progress across 12 months] | | | | | | | | | | | |
| [0065.4] Structura- Monument | | | [Bar chart showing execution progress across 12 months] | | | | | | | | | | | |
| [0065.5] Structura- Fantana decorativa | | | [Bar chart showing execution progress across 12 months] | | | | | | | | | | | |
| [0065.6] Alei pietonale si platforme dalate | | | [Bar chart showing execution progress across 12 months] | | | | | | | | | | | |
| [f] Lista Echipamente pentru obiectul: Alei pietonale si platforme dalate | | | [Bar chart showing execution progress across 12 months] | | | | | | | | | | | |
| [0065.7] Instalatii apa canal exterioare | | | [Bar chart showing execution progress across 12 months] | | | | | | | | | | | |
| [0065.8] Instalatii electrice exterioare | | | [Bar chart showing execution progress across 12 months] | | | | | | | | | | | |
| [0065.9] Bransament apa | | | [Bar chart showing execution progress across 12 months] | | | | | | | | | | | |
| [0065.10] Racord canal | | | [Bar chart showing execution progress across 12 months] | | | | | | | | | | | |

o = lei, curs la data de

Director general,
Arh Dan BorugaIntocmit
Ing. Dan Cristian Dragut

